

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Kościół w Przesławicach</b>					
1	45450000-6	REMONT/KONSERWACJA DREWNIANEJ ELEWACJI KOŚCIOŁA			
1.1		Remont elewacji			
1					
d.1.1	analiza indywidualna	Modernizacja istniejącej instalacji odgromowej polegającej na wymianie skorodowanych zwodów na nowe z drutu ocynkowanego, wymianie złączy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKNBK V -039 analogia	Demontaż i wymiana daszków okapowych podmurówki	m		
d.1.1		85	m	85,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0	m3	0,000	
		łączna długość elementów		RAZEM	85,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,000
3	KNNR 2 0505-03 analiza indywidualna	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
d.1.1		0,25 * 76	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie powierzchni i elementów - do 200,00 m2	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Konserwacja drewnianej elewacji kościoła			
5	TZKNBK VII -151	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych - przyjęto 30%	m2		
d.1.2		0,3 * poz.6	m2	383,100	
				RAZEM	383,100
6	KNR 9-21 0106-02 uwaga pod tablicą	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate - oczyszczenie drewnianych ścian budynku <i>myjka ciśnieniowa</i>	m2		
d.1.2		1277,00	m2	1 277,000	
				RAZEM	1 277,000
7	TZKNBK VII -163	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotne, powierzchnia ponad 50 m2 <i>Środek impregnacynno-grzybobójczy np. Fobos M-4</i>	m2		
d.1.2		poz.6	m2	1 277,000	
				RAZEM	1 277,000
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6)	m-g		
d.1.2					
				RAZEM	60,810
2	45422100-2	REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ			
9		Renowacja stolarki drzwiowej - 3 szt.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie powierzchni i elementów - do 200,00 m2	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45260000-7	KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO			
11 d.3	TZKNBK VII -151	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych - przyjęto 50%	m2		
		0,5 * poz.12	m2	241,000	
				RAZEM	241,000
12 d.3	KNR 9-21 0106-02 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie - oczyszczenie drewnianego pokrycia dachu <i>myjka ciśnieniowa</i>	m2		
		482,0	m2	482,000	
				RAZEM	482,000
13 d.3	TZKNBK VII -163	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie, powierzchnia ponad 50 m2	m2		
		poz.12	m2	482,000	
				RAZEM	482,000
14 d.3	TZKNBK XV 0434-01 analiza indywidualna	Zagruntowanie drewna - np. Impregnat DREWNOCHRON Krotność = 2	m2		
		poz.13	m2	482,000	
				RAZEM	482,000
15 d.3	TZKNBK XV 0438-01 analiza indywidualna	Pomalowanie powierzchni drewnianych - pierwszy raz - np. Impregnat dekoracyjny do drewna EXTRA DREWNOCHRON	m2		
		poz.13	m2	482,000	
				RAZEM	482,000
16 d.3	TZKNBK XV 0438-02 analiza indywidualna	Pomalowanie struganych desek (gontów) - drugi raz, np. Impregnat dekoracyjny do drewna EXTRA DREWNOCHRON	m2		
		poz.13	m2	482,000	
				RAZEM	482,000